

~~OPIS~~ **TECHNICZNY**
(do inwentaryzacji budowlanej)

BUDYNEK : Ginekologiczno- położniczy
LOKALIZACJA : Wojewódzki Szpital Zespolony
w Zielonej Górze, ul. Zyty

1.0. DANE POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

1.1. Powierzchnia zabudowy :

$$P_z = 1.386,00 \text{ m}^2$$

1.2. Powierzchnia użytkowa :

$$P_u = 7.095,85 \text{ m}^2$$

w tym :

- piwnica = 1.160,13 m²
- parter = 1.163,38 m²
- I piętro = 1.379,47 m²
- II piętro = 1.269,86 m²
- III piętro = 1.272,20 m²
- IV piętro = 850,81 m²

(Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń zestawione są tabelarycznie na rzucie przyziemia).

1.3. Kubatura :

$$K_b = 27.671,92 \text{ m}^3$$

w tym :

- cz. podziemnej = 3.770,80 m³
- cz. nadziemnej = 23.901,12 m³

2.0. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU :

2.1. Ściany :

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły kratówki (w dobrym stanie technicznym).

Ścianki działowe murowane tradycyjnie.

2.2. Stropodach :

Nad całym budynkiem stropodach płaski - wentylowany, dwudzielny na konstrukcji stropowej z płyt kanałowych.
Pokrycie dachu papą asfaltową na lepiku.

2.3. Okna :

Drewniane zespolone podwójnie szklone.

2.4. Drzwi :

Typowe płycinowe w ościeżnicach stalowych, oraz stalowe- oszklone.

2.5. Tynki i okładziny ścian :

Tynki wewnętrzne cem.-wap. kat. III i IV. W pomieszczeniach sanitarnych i zabiegowych (tam gdzie występują posadzki terrakotowe), ściany wyłożone do wys. 2,0 m lub na całej wysokości płytkami ceramicznymi.

2.6. Odwodnienie i opierzenia dachu :

Odwodnienie zewnętrzne. Rynny, rury spustowe oraz opierzenia dachu wykonane z blachy ocynkowanej.

2.7. Posadzki :

Rodzaje posadzek w poszczególnych pomieszczeniach podano na rzutach.

Warstwy podposadzkowe podano na przekrojach.

2.8. Ogólny stan budynku :

Obecnie istniejący budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym nadającym się do modernizacji przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych.

Opracował :

- tech. JAROSŁAW GŁOWSKI

- mgr inż. arch. JERZY FARAT